

CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

RUA HAMILTON MORATTI N.º 10 - VILA SANTA LUZIA - ALUMÍNIO - SP



Obra: Pintura - Prédio da Câmara Municipal de Alumínio com fornecimento de materiais					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BASE - CPOS BOLETIM 178					
Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ÁREA INTERNA				
1.1	Lixamento das Superfícies (paredes e tetos)	m2	1.000,00	3,53	3.527,50
1.2	Aplicação de elastique após massa corrida nos pontos com dilatação e fissuras, incluindo reboco e acabamento com massa acrílica	m2	10,00	99,83	998,32
1.3	Aplicação de massa corrida acrílica em pontos próximos dos rodapes que se encontram com carbonação	m2	245,00	9,82	2.405,63
1.4	Pintura das paredes com tinta acrílica de 1ª linha - Cores a serem definidas	m2	2.110,00	17,27	36.439,70
1.5	Remoção de esmalte em estrutura de madeira com lixamento	m2	238,00	5,17	1.230,67
1.6	Remoção de esmalte dos rodapés com lixamento	ml	490,00	0,87	427,04
1.7	Pintura das estruturas de madeira (portas, batentes e guarnições), com tinta esmalte de 1ª linha, incluindo lixamento e limpeza	m2	238,00	27,10	6.449,68
1.8	Pintura dos rodapes com tinta esmalte, incluindo lixamento e limpeza.	ml	490,00	3,28	1.606,47
1.9	Remoção de tinta do corrimão da escada	m2	8,50	5,17	43,95
1.10	Pintura do corrimão da escada com tinta automotiva, incluindo lixamento e limpeza	m2	8,50	29,60	251,58
1.11	Aplicação de fundo antioxidante nas esquadrias de ferro	m2	15,00	9,92	148,78
1.12	Pintura das esquadrias de ferro com tinta esmalte de 1ª linha na cor MARROM, incluindo lixamento e limpeza	m2	15,00	26,88	403,13
					0,00
					0,00
2	ÁREA EXTERNA				0,00
2.1	Lixamento das superfícies (paredes e tetos)	m2	850,00	3,53	2.998,38
2.2	Pintura das paredes com tinta acrílica de 1ª linha - Cores a serem definidas	m2	850,00	17,27	14.679,50
2.3	Pintura das caixas de energia e hidrantes	m2	23,00	175,49	4.036,20
2.4	Aplicação de elastique após massa corrida nos pontos com dilatação e fissuras, incluindo reboco e acabamento com massa acrílica	m2	10,00	99,83	998,32
2.5	Aplicação de massa corrida acrílica em pontos próximos dos rodapes que se encontram com carbonação	m2	150,00	9,82	1.472,84
					0,00
3	LOCAÇÃO DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS	vb	1,00	3.000,00	3.000,00
					0,00
4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	vb	1,00	2.500,00	2.500,00
					0,00
5	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m2	1.000,00	2,50	2.500,00
	TOTAL GERAL - BDI = 0,00%				86.117,68
	TOTAL GERAL - BDI = 27,00%				109.369,46

Obs.: 1: Todos os materiais a serem utilizados, Latex Acrílico, Esmalte Sintético Acetinado e o Esmalte a base de água deverão ser de padrão similar aos dos fabricantes Suvnil, Lukscolor, Coral ou similar.

Obs.: 2: Todas as superfícies deverão estar perfeitamente secas, limpas e coesas, para o início da pintura respeitando o intervalo de 6 horas entre uma demão e outra